

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 5 december 2023

Projectnummer : 23304
 Projectomschrijving : 44 Woningen a/d Draai - de Wende fase 7 te Heerhugowaard
 Woningtype : TK120
 Kavelnummer : 11

Naam :
 Adres :
 Postcode en plaats :
 Telefoon :
 Emailadres :

1 - Ruwbouw

Sluitingsdatum : 18-09-2023

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
101f	Woninguitbreiding 2.4m ¹ aan achterzijde Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden.	1	Opdracht	21.500,00
110d	Elektrisch bediende standaard kandeldeur De standaard kandeldeur van de berging voorzien van elektrische aandrijving, inclusief de benodigde wandcontactdoos en 1 handzender.	1	Opdracht	975,00
110e	Extra handzender Een extra handzender ten behoeve van de kandeldeur/sectionaaldeur.	1	Opdracht	100,00
112	Kruipluik in de berging nabij de loopdeur Kruipruimte onder de berging is niet geventileerd.	1	Opdracht	275,00
113a	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect. (kraan is afsluit-/aftapbaar).	1	Opdracht	625,00
118	Aanbrengen van matglas in het badkamerraam Prijs per ruit. Het vervangen van standaard glas door matglas in het badkamerraam. Deze optie is niet mogelijk bij dakvensters.	1	Opdracht	225,00
123a	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op begane grond Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele begane grond.	1	Opdracht	190,00
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd. Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.	5	Opdracht	950,00
125	Wijzigen draairichting/actieve/passieve deur in gevel tuindeuren achterzijde woning. actieve deur buitenaf gezien links (binnen rechts) Het wijzigen van loopdeur/draairichting van de deur in het kozijn. Ook van toepassing op deur tussen berging en woonkamer/keuken/hal (optie 109). Prijs per stuk.	1	Opdracht	100,00
129	Keukenopstelling in de woning verplaatsen Keukenopstelling verplaatsen naar voorgevel. Ook zullen de aansluitpunten in de woonkamer verplaatst worden. Een en ander conform tekening. Leidingwerk t.b.v. de mechanische ventilatie wordt versleept op zolder en blijft onafgewerkt.	1	Opdracht	1.200,00
130b	Trapkast onder verdiepingstrap begane grond De trap naar de 1e verdieping wordt als dicht uitgevoerd d.m.v. stootborden tussen de treden t.b.v. een trapkast met lichtpunt + schakelaar en gecombineerde enkele wandcontactdoos conform optie plattegrond.	1	Opdracht	1.125,00
131a	Inloopkast in slaapkamer Een inloopkast conform tekening. Er wordt een wand van gipsblokken geplaatst, een extra dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt met schakelaar.	1	Opdracht	750,00

2 - Keuken

Sluitingsdatum : 10-11-2023

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
-----	--------------	--------	--------	------------------

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
200	Het wijzigen van rioolpunten van de standaard keuken	1	Opdracht	0,00

7 - Afbouw

Sluitingsdatum : 06-03-2024

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
721b	Vervallen standaard hardhouten kozijn met opdekdeur deur: hal - woonkamer Prijs per stuk. Sparing in gipswand van ±925mm tot plafond. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen conform bouwbesluit. Niet mogelijk bij deur meterkast, toilet en badkamer. Kopse kanten van de sparing zijn onafgewerkt.	1	Opdracht	-150,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : **€ 27.865,00**

Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : **€ 0,00**

Totaal meerwerkbedrag **in aanbieding** inclusief BTW : **€ 0,00**

Voor akkoord,

d.d.: _____